

## Prijsopgave Bouwpakket (zelfbouw)

Loghuis model ARKA LS2

### **Kenmerken**

Afmeting (b x l):	9,72 x 14,00 m
Nokhoogte:	8,75 m
Zijwandhoogte:	3,60 m
Plafondhoogte begane grond:	2,70 m
Dakoverstek:	0,80 m
Goothoogte:	3,15 m
Bijzonderheden:	n.v.t.
Woonruimte	212 m <sup>2</sup>
Aantal kamers:	5
Aantal woonlagen:	2
Hout:	Siberische grenen droog en gelamineerd
Constructie:	Houtstapelbouw met rechte logs, profiel logs 160 x 250 mm (b x h)

### **Buitenwanden**

- gelamineerde grenen logbalken 160 x 250 mm (b x h)

### **Binnenwanden**

- gelamineerde grenen logbalken 160 x 250 mm (b x h) t.b.v. alle (scheidings)wanden binnen

### **Dak**

- gelamineerde grenen dakbalken (sporen) 58 x 246 mm (b x h)

### **Buitendeuren en kozijnen**

- gelamineerde grenen buitendeuren in kozijnen, gelakt op gewenste RAL kleur, driedubbelglas incl. hang en sluitwerk (hang en sluitwerk van Duits merk en kwaliteit)
- gelamineerde grenen afwerklijsten 28 x 125 mm voor rondom de kozijnen, gelakt op gewenste RAL kleur

### **Ramen en kozijnen**

- gelamineerde grenen ramen in kozijnen gelakt op gewenste RAL kleur, driedubbelglas incl. hang en sluitwerk (hang en sluitwerk van Duits merk en kwaliteit)
- gelamineerde grenen afwerklijsten 28 x 125 mm voor rondom de kozijnen, gelakt op gewenste RAL kleur

### **Binnendeuren en kozijnen**

- wit gegronde massieve paneeldeuren van het type BRZ 22-107 van Bruynzeel
- wit gegronde hardhouten kozijnen (het wordt als een set geleverd en dient nog op maat gezaagd en gemonteerd te worden)
- wit gegronde lijsten voor rondom de kozijnen
- [bij de binnendeuren is het hang en sluitwerk niet inbegrepen](#)

**Vloer verdieping**

- gelamineerde grenen logbalken 160 x 250 mm (b x h)

**Onderhoudsmaterialen**

- Remmers HK-Lazuur verfbeits voor drie lagen tbv buitenzijde van de buitenwanden

**Houtmateriaal tbv afwerking**

- plafondschroten tbv plafond beganegrond en verdieping

**Bevestigingsmaterialen**

- houten pennen
- draadeinden, moeren en koppelmoeren

**Overige**

- bouw instructie tekeningen
- transport inclusief lossen van het bouw pakket. Staat de vrachtwagen meer dan 50 meter van de bouwplaats af dan wordt hiervoor extra meerwerk gerekend

**Prijs bouw pakket (zelfbouw) exclusief 21% BTW****€ 99.417,44**